

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

BDI.MT: 23,10 BDI.MO: 23,10

Relatório: Composições da Obra por Preço

Seq	Composição	Un.	Preço Uni.	Qtde	Pr. Parcial	%	Acum
1.00	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	56,72	1.196,19	67.847,90	27,30	27,30
2.00	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	361,55	71,37	25.803,82	10,38	37,68
3.00	ATERRO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA PARA ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA	M3	86,65	254,05	22.013,43	8,86	46,54
4.00	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	392,72	52,72	20.704,20	8,33	54,87
5.00	ALAMBRADO P/ QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRURA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, D=2" E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA C/ ABERTURA DE 2"	M2	109,25	163,89	17.904,98	7,20	62,08
6.00	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	91,29	113,94	10.401,58	4,19	66,26
7.00	PISO TÁTIL DIRECIONAL EOU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	80,68	101,95	8.225,33	3,31	69,57
8.00	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	82,80	83,00	6.872,40	2,77	72,34
9.00	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	24,43	267,26	6.529,16	2,63	74,97
10.00	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	22,07	294,37	6.496,75	2,61	77,58
11.00	POSTE DE ACO CONÍCO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.587,48	4,00	6.349,92	2,56	80,14
12.00	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	425,56	12,00	5.106,72	2,05	82,19
13.00	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	8,16	605,05	4.937,21	1,99	84,18
14.00	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	615,50	8,00	4.924,00	1,98	86,16
15.00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	62,87	52,72	3.314,51	1,33	87,49
16.00	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	343,59	8,27	2.841,49	1,14	88,64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

BDI.MT: 23,10 BDI.MO: 23,10

Relatório: Composições da Obra por Preço

Seq	Composição	Un.	Preço Uni.	Qtde	Pr. Parcial	% Acum
17.00	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	65,43	41,31	2.702,91	1,09 89,72
18.00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M2	14,58	182,72	2.664,06	1,07 90,79
19.00	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M2	70,07	36,59	2.563,86	1,03 91,83
20.00	PISO RÚSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPa, ESP.=2 cm, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC "T" 27x3mm (1,00x1,00m)	M2	45,02	40,02	1.801,70	0,72 92,55
21.00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	348,81	4,50	1.569,65	0,63 93,18
22.00	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	32,50	42,70	1.387,75	0,56 93,74
23.00	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	163,05	8,27	1.348,42	0,54 94,28
24.00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,49	106,03	1.324,31	0,53 94,82
25.00	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	ML	16,64	78,00	1.297,92	0,52 95,34
26.00	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	15,89	76,36	1.213,36	0,49 95,83
27.00	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	98,74	12,00	1.184,88	0,48 96,30
28.00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ML	4,61	250,00	1.152,50	0,46 96,77
29.00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	km	14,56	73,10	1.064,34	0,43 97,20
30.00	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS - 4 LIXEIRAS	UD	530,46	2,00	1.060,92	0,43 97,62

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

BDI.MT: 23,10 BDI.MO: 23,10

Relatório: Composições da Obra por Preço

Seq	Composição	Un.	Preço Uni.	Qtde	Pr. Parcial	%	Acum
31.00	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1.039,99	1,00	1.039,99	0,42	98,04
32.00	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,35	267,26	895,32	0,36	98,40
33.00	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ML	7,39	93,00	687,27	0,28	98,68
34.00	CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA COM TAMPA 40X40X70cm	UD	166,90	4,00	667,60	0,27	98,95
35.00	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	145,47	4,00	581,88	0,23	99,18
36.00	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	2,24	182,72	409,29	0,16	99,35
37.00	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	0,20	1.969,53	393,91	0,16	99,50
38.00	LOCAÇÃO CORRIDA (PRAÇAS E ARRUAMENTOS)	ML	1,66	195,38	324,33	0,13	99,63
39.00	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 30A	UD	180,38	1,00	180,38	0,07	99,71
40.00	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UD	161,90	1,00	161,90	0,07	99,77
41.00	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	3,25	41,84	135,98	0,05	99,83
42.00	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	33,60	4,00	134,40	0,05	99,88
43.00	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UD	93,53	1,00	93,53	0,04	99,92
44.00	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	32,77	2,00	65,54	0,03	99,95
45.00	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,	UN	53,90	1,00	53,90	0,02	99,97
46.00	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,80	1,00	52,80	0,02	99,99
47.00	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,46	2,00	28,92	0,01	100,00



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

BDI.MT: 23,10 BDI.MO: 23,10

Relatório: Composições da Obra por Preço

Seq	Composição	Un.	Preço Uni.	Qtde	Pr. Parcial	% Acum
					R\$	248.516,92